

COMUNE DI STELLA

- Località Rovieto Sup. 3, Stella (SV) -

UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO COMUNALE

(L.R. n. 4/99 e s.m.i.)

PARERE DI ISTRUTTORIA TECNICA

OGGETTO: Sanatoria delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sui mapp. 123,145 di proprietà Salvo/Simeoni, per la modifica dell'accesso pedonale all'immobile di proprietà e proposta progettuale in frazione San Giovanni, località Rio Basco, nel Comune di Stella (SV).

RICHIEDENTE: Sig. Luigi CALACIURA

PRATICA V.I.: 186/23

CATASTO: Fg. 33 mapp. 123 - 124

In riferimento alla domanda presentata in data 15/12/2023 dalla Richiedente presso l'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Stella, lo scrivente, consulente incaricato dell'istruttoria tecnica con Determina n° 19/41 del 03/02/2023:

- ✓ VISTA la domanda presentata dal Richiedente Sig. Luigi Calaciura, relativa ai terreni siti in Comune di Stella, loc. Rio Basco, Fraz. San Giovanni;
- ✓ VISTI gli atti progettuali, Relazione Tecnica ed elaborati grafici, redatti dal Geom. R. Rossello, con Studio in Savona, Via Piave 15/6, tecnico incaricato dal Proprietario;
- ✓ VISTA la certificazione da parte del Dott. Geol. L. Puppo in merito alla compatibilità dell'intervento in progetto con le disposizioni contenute nel Piano di Bacino del Torrente Sansobbia e nelle sue Norme di Attuazione;
- ✓ VISTO il rilevamento geologico e le indagini geognostiche (prove penetrometriche) eseguite sul sito d'intervento le cui risultanze sono contenute nella Relazione Geologica (aprile 2023) a firma del Dott. Geol. L. Puppo, e dalle quali si ricostruisce l'andamento geologico stratigrafico e geotecnico dei terreni presenti;
- ✓ VISTA la Relazione Geologica (aprile 2023) a firma del Dott. Geol. L. Puppo, con studio in Varazze Via Parasio 37/3 - C.F. PPPLCU66M28L675H, nella quale il Tecnico esegue una verifica di stabilità lungo la sezione (A-A'), dove sono stati eseguiti i maggiori sbancamenti e riporti oggetto della sanatoria, che risulta positivamente verificata ($F_{s_{min}} > 2,52$);
- ✓ VISTA la Relazione Geologica (aprile 2023) a firma del Dott. Geol. L. Puppo, con studio in Varazze Via Parasio 37/3 - C.F. PPPLCU66M28L675H, nella quale il Tecnico individua le modalità operative da seguire nella realizzazione dell'opera;

Si ritiene **assentibile** l'autorizzazione alla tutela del vincolo idrogeologico riferita sia alle opere eseguite in assenza di titolo (sanatoria), che a quelle in progetto, subordinatamente all'osservazione delle prescrizioni tecniche operative contenute sia nella Relazioni Progettuali sopraccitate, sia a quelle riportate nel prosieguo del presente parere.

PRESCRIZIONI TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- I movimenti di terreno (scavi e riporti) dovranno essere contenuti allo stretto necessario, adottando le metodologie e le prescrizioni impartite dai tecnici progettista e geologo durante l'esecuzione dei lavori;
- Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà in alcun modo essere alterato il regime delle acque superficiali e profonde;
- Tutte scarpate di nuova formazione, create a seguito dei lavori di cui all'oggetto, dovranno essere immediatamente protette dall'erosione superficiale con l'ausilio delle opportune metodologie;
- A completamento delle opere in progetto dovrà essere redatta una relazione di fine lavori, da parte del Geologo / Geotecnico incaricato e dal Direttore Lavori, nella quale si certifica l'osservanza delle prescrizioni impartite nonché l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeologico della zona interessata dall'intervento;

Stella, li 19/12/2023

Istruttore Tecnico
Geologo
Giambattista Vezzolla

