

Comune di STELLA

Provincia di SAVONA

OGGETTO:

Lavori di restauro e riqualificazione **P.zza Chiesa e viabilità pedonale** **Gameragna**

COMMITTENTI :

COMUNE DI STELLA

Loc. Roviato Inferiore - 17044 Stella (SV)

DESCRIZIONE DELLA TAVOLA :

PROGETTO ESECUTIVO:
Elenco prezzi unitari

Il tecnico :

Arch. Sabrina Rebagliati
loc. Gameragna 9 - Stella
tel. 3494509039

Collaboratore:

Ing. Manuela Bruzzone
Via De Litta 1/13 - Quiliano
tel. 3470759268

TIMBRO

TAV. n°

Scala

Data

Febbraio 2020

cod. prezziario	Designazione dei lavori	unità di misura	prezzo
95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, dal peso di 20 Kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate, montaggio e smontaggio.		
	Euro (sette/13)	ml	7,13
95.A10.A05.010	Quadro elettrico di cantiere, ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)		
	Euro (uno/30)	giorno	1,30
95.F10.A10.020	Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00 x 1,40 m, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.		
	Euro (quattordici/58)	cad.	14,58
15.A10.A10.010	Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico		
	Euro (due/55)	mq	2,55
15.A10.A30.A10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di metri 2,00 in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a mc 0,05.		
	Euro (centosessantadue/03)	mc	162,03
20.A15.A15.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento: per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.		
	Euro (zero/81)	m³/km	0,81
PR.A15.C10.017	Canalette di cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo, con armatura interna conforme alla normativa vigente, resistente al gelo, sali sciolti, ghiaccio, complete di sistema di chiusura automatico a scatto classe di carico da A15 a F900 (tipo Super 100-150-200-300 KS) delle dimensioni esterne di: 1000x210x220 mm senza pendenza (peso Kg 54 circa)		
	Euro (sessantadue/62)	cad.	62,62
PR.A15.D10.032	Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili; C250 ghisa dim 500x199x20 mm		
	Euro (trentacinque/17)	cad.	35,17
PR.A13.A10.010	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bichiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm		
	Euro (cinque/58)	ml	5,58
65.D10.A10.010	Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfilo e la sigillatura, per lavori: fino a 50 kg/m		
	Euro (ventisette/17)	ml	27,17
65.C10.B50.010	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : fino a 25 kg		
	Euro (trentaquattro/59)	cad.	34,59
20.A05.L10.060	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, inclusa la successiva chiusura con malta; su muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo cellulare espanso, della sezione da 51 a 100 cm²		
	Euro (diciannove/59)	ml	19,59
30.E05.A05.010	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm		
	Euro (due/98)	ml	2,98
PR.E05.A05.020	Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeniti, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 32 mm.		
	Euro (uno/00)	ml	1,00
25.A05.E10.015	Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo		
	Euro (sette/26)	mq	7,26
20.A90.A10.015	Trattamento di superfici murarie esterne con fissativo e/o isolante pigmentato a base di silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.		
	Euro (tre/88)	mq	3,08
PR.A25.A20.030	Imprimiture e fondi per interno ed esterno silossanico trasparente o pigmentato		
	Euro (nove/51)	L	9,51
25.A54.A10.040	Intonaco esterno in malta cementizia stollato tirato a frattazzo su pareti verticali o soffitti dello spessore di 1 - 1,5 cm		
	Euro (tredici/88)	mq	13,88

20.A90.A20.020	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani)		
	Euro (sette/97)	mq	7,97
PR.A25.C10.020	Idropitture per esterno minerale ai silicati di potassio		
	Euro (quattordici/59)	L	14,59
20.A90.D10.100	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile		
	Euro (otto/38)	mq	8,38
20.A90.D10.200	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa		
	Euro (nove/34)	mq	9,34
PR.A04.A10.010	Mattoni comuni pressati		
	Euro (duecentodiciannove/62)	mc	219,62
NP01	Oneri in discarica autorizzata di materiale da scavo e/o demolizioni asciutto.		
	Euro (due/50)	q	2,50
NP02	Sola posa in opera di pavimentazione di cubetti di pietra naturale posata a filarino, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm miscelato con cemento nella quantità di 50 Kg/mc di sabbia; compresa la sigillatura, per interventi oltre 100 m²		
	Euro (sessantasei/32)	mq	66,32
NP03	Fornitura di blocchetti di pietra naturale della tipologia "Pietra di Langa di Rigosio" o similare delle dimensioni di: 8/10 cm		
	Euro (diciotto/20)	q	18,20
NP04	Sola posa in opera di accollato di mattoni pieni, posti in opera senza fughe		
	Euro (settantasei/32)	mq	76,32
NP05	Revisione della linea comunale di smaltimento delle acque bianche esistente, compresa la pulizia delle griglie di raccolta e delle cunette di smaltimento della stessa; compreso ogni onere a dare l'intervento finito a regola d'arte.		
	Euro (ottantasei/21)	mi	86,21
NP06	Fornitura e posa in opera di corrimano a completamento delle ringhiere esistenti costituito da tubolare in ferro diametro 40 mm o similare a quelli esistenti; compresi gli elementi di supporto nello stesso materiale ed ancoraggio degli stessi ai pilastri esistenti secondo indicazione della DL;		
	Euro (sette/16)	Kg	7,16
NP07	Fornitura e posa di nuovo corrimano in ferro costituito da tondino pieno diametro 16 mm da posizionarsi lungo la rampa pedonale ed ancorato al muro; compresi gli elementi di supporto nello stesso materiale ed ancoraggio degli stessi secondo indicazione della DL		
	Euro (sette/16)	Kg	7,16
NP08	Fornitura e posa di corpi illuminanti incassati del tipo "Carboni" modello FIN XS o similari		
	Euro (duecentocinquantacinque/00)	cad.	255,00
NP09	Fornitura e posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.		
	Euro (quattordici/93)	cad.	14,93