

Comune di Stella

Provincia di Savona

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PASSERELLA
PEDONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO S.
GIOVANNI

Committente

Comune di Stella

Loc. Roviato Superiore 3
17040 Stella (SV)

Progettista

Ing. Roberto Desalvo
corso Italia 22/6
17100 Savona

Collaborazione

Ing. Forella Andrea
Ing. Parodi Paola
Ing. Tondelli Fabio
Ing. Musso Marco

ANALISI PREZZI

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2019	Data	mag 2019	Data	mag 2019		

Analisi prezzo STAIGES	Descrizione	Voce di prezzo					Par. ug.	Lunghezza	Larghezza	H/peso	Quantità	Totale	SOMMA
A.P._1	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. Trasporto fino a 30 km.	20.A15.A15.0 10	Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett.	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.	m³km	1.16		5			5	5.8	20.25
		20.A15.A15.0 15	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. vol. effett.	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m³km	0.81		5			5	4.05	
		20.A15.A15.0 20	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol. effett.	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m³km	0.52		20			20	10.4	
		20.A15.A15.0 25	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett.	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	m³km	0.2		0			0	0	
A.M._1	Oneri di discarica valutati a volume effettivo di scavo (peso 1.8 t/mc)	Listino discarica	Recupero €/ton con limiti, in eluato, della tab. presente nell'allegato 3 decreto 5/4/2006 n. 186 con Idrocarburi <= 500 mg/kg (comprese spese generali ed utili impresa)	Peso = 1.8 t/mc	€/ton	7	1.265		1.8	2.277	15.94	35.70	
		Listino discarica	"Ecotassa" (comprese spese generali ed utili impresa)	Peso = 1.8 t/mc	€/ton	8.68	1.265		1.8	2.277	19.76		
A.M._2	Oneri di discarica per materiali cementizi semplici o armati valutati a volume effettivo di demolizione	Listino discarica Fratelli Guatti (SV)	Recupero di materiali cementizi provenienti da demolizioni	Utili impresa 10% e spese generali 15%	€/m³	32	1.265			1.265	40.48	40.48	